

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ "Березовская СОШ"

Е.Г. Хомченко
2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

текущий ремонт отопления и замену кровельного покрытия "Елгинская ООШ" филиала МКОУ "Березовская СОШ"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Отопление				
42	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,664	
43	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,828	
44	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,00828	
45	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	4	
46	Кран стальной шаровый под приварку AquaLine ДУ-50 Ру-4,0МПа AQ0901050	шт	4	
47	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20, мм	100 м трубопровода	0,51	
48	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	68	
49	Кран шаровой с накидной гайкой 227 Basic (- бабочка, сальник) Ду-15	шт	68	
50	Установка радиаторов	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,72468	
51	Радиатор биметаллический Rifar Base 500/100 12-секционный (197 Вт)	шт	27	
52	Радиатор биметаллический Rifar Base 500/100 6-секционный (197 Вт)	шт	7	
53	Комплект универсальный d-42 Ду-20 для алюминиевого радиатора (3 кронштейна)	шт	34	
Разные работы				
54	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,174	
Раздел 2. Кровля				
55	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	•100 м2 покрытия кровли	4,5276	

56	Разборка карнизов	100 м2	0.2352	
57	Разборка деревянных фронтонов	100 м2	0.338	
58	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.5276	
59	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхности	0.2352	
60	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхности	0.338	
61	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.5276	
62	Металлочерепица МП Монтеррей Стандарт Полиэстер 25мм толщ. 0,45мм.	м2	552.4	
63	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	20.58	
64	Устройство водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.28	
65	Воронка водосборная D125/90	шт	8	
66	Труба водосточная D90x3000	шт	8	
67	Труба водосточная D90x1000	шт	8	
68	Колено трубы D90	шт	16	
69	Колено трубы сливное D90	шт	8	
70	Держатель трубы D90 (саморез)	шт	24	
71	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.588	
72	Желоб водосточный D125x3000	шт	20	
73	Держатель желоба D125x280	шт	60	

Составил

Р.В. Степанов

(должность, подпись, расшифровка)