

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управления капитального строительства"

Р.В. Степанов
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ "Кытатская СОШ"
Ф.Н. Буценина
2021 г.

Большеулуйский район, п. Кытат, ул. Лесная, 6, МКОУ "Кытатская СОШ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замена окон в здании МКОУ "Кытатская СОШ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 3296502 руб.
Средства на оплату труда _____ 239802 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1119,56 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед	Т/з осн. раб. Всего	Сб. масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Окна																
1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	100 м2	2,666 <i>окруж(1,72*1,11*5+1,71*1,76*51+1,72*0,82*20+1,72*1,2*11+1,72*0,84*6+1,69*0,8*6+1,53*0,94*2+1,6*1,33*1+1,96*1,87*7+1,69*1,06*2+1,58*1,3*1+1,66*1,26*1)/100;3)</i>	2003,42	1753,42	250	115,02		5341	4675	666	307	188,54	502,65	
2	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков не менее 4-камерных ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (с отливами, подоконниками, откосами из сэндвич-панелей, и москитной сеткой)	100 м2 проемов	0,61 <i>окруж(1,72*1,11*5+1,72*0,82*20+1,72*0,84*6+1,69*0,8*6+1,53*0,94*2+1,6*1,33*1,06*2)/100;3)</i>	175536,17	2173,76	791,65	26,15		107077	1326	483	16	216,08	131,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков не менее 4-камерных ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (с отливами, подоконниками, откосами из сэндвич-панелей, и москитной сеткой)	100 м2 проемов	2,056 <small>окруж(1,71*1,70*51+1,72*1,2*11+1,6*1,33*1+1,98*1,67*1+1,58*1,3*1+1,65*1,26*1)/100;3)</small>	169009,98	1455,94	662,08	9,81		347485	3014	1361	20	145,72	299,6	
4	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен и откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,423 <small>42,3/100</small>	2252,94	485,86	18,73	8,62		953	206	8	4	50,4	21,32	
5	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,423 <small>42,3/100</small>	2992,58	442,3	22,84	0,3		1266	187	10		42,9	18,15	
Раздел 2. Перевозка																
6	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,8	42,98		42,98			292		292				
7	ФССЦпр-03-21-03-038	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 38 км (мусор)	1 т груза	6,8	37,09		37,09			252		252				
8	ФССЦпр-03-21-01-078	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 78 км (окна доставка)	1 т груза	4	38,18		38,18			153		153				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										462619	9408	3225	347		973,53	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-8))										465037	10819	4032	434		1119,56	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										2431597	230553	35648	9249		1119,56	
Накладные расходы										207309						
Сметная прибыль										108179						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										283203					578,05	
Деревянные конструкции										2425061					496,12	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										14214					24,52	
Отделочные работы										15226					20,87	

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Погрузо-разгрузочные работы									3931						
	Перевозка грузов автотранспортом									5450						
	Итого									2747085					1119,56	
	В том числе:															
	Материалы									2165395						
	Машины и механизмы									35649						
	ФОТ									236802						
	Накладные расходы									207309						
	Сметная прибыль									108179						
	НДС 20%									549417						
	ВСЕГО по смете									3296502					1119,56	

Составил: О.Н. Ковалёва О.Н. Ковалёва
 (должность, подпись) расшифровка)