

СОГЛАСОВАНО



Руководитель МКУ "Управление капитального строительства"
" _____ П.В. Степанов
" _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ "Сучковская СОШ"
" _____ А.П. Курчавый
" _____ 2021 г.

Большеулуйский район, с. Сучково, ул. Советская, 65, МКОУ "Сучковская СОШ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замена окон в здании МКОУ "Сучковская СОШ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 3404203 руб.

Средства на оплату труда _____ 270650 руб.

Сметная трудоемкость _____ 989,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования	
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.					Т/з осн. раб. Всего
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Окна																		
1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	2,759 <small>окружл(2,4*2,05*37+2,03*2,04*4+2,03*3,53*6+0,87*1,87*2+1,18*1,89*1,47*1,46*6+2,69*1,48*4)/100;3</small>	2003,42	1753,42	250	115,02		5527	4838	689	317	188,54	520,18			
2	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пятикамерных ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (с отливами, подоконниками, откосами из сэндвич-панелей, и москитной сеткой)	100 м2 проемов	2,575 <small>окружл(2,4*2,05*37+2,03*2,04*4+2,03*3,53*6+2,69*1,48*4)/100;3</small>	169315,21	1500,55	668,73	9,81		435987	3864	1722	25	149,16	384,09			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пятикамерных ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (с отливами, подоконниками, откосами из сэндвич-панелей, и москитной сеткой)	100 м2 проемов	0,057 окружл(0,9*1,9*2+1,18*1,89)/10 0,3)	175536,17	2173,76	791,65	26,15		10006	124	45	1	216,08	12,32	
4	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пятикамерных ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (с отливами, подоконниками, откосами из сэндвич-панелей, и москитной сеткой)	100 м2 проемов	0,129 окружл(1,47*1,46*6)/100;3)	169009,98	1465,94	662,08	9,81		21802	189	85	1	145,72	18,8	
5	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен и откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхно сти	0,58 58/100	2252,94	485,86	18,73	8,62		1307	282	11	5	50,4	29,23	
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,58 58/100	2992,58	442,3	22,84	0,3		1736	257	13		42,9	24,88	

Раздел 2. Перевозка

7	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8	42,98		42,98			344		344				
9	ФССЦпг-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км	1 т груза	8	12,2		12,2			98		98				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Деревянные конструкции																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																
Отделочные работы																
Погрузо-разгрузочные работы																
										323601					520,18	
										2462113					415,21	
										20990					29,23	
										22322					24,88	
										6078						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Перевозка грузов автотранспортом									1732						
	Итого									2836836					989.5	
	В том числе:															
	Материалы									2191242						
	Машины и механизмы									29254						
	ФОТ									270650						
	Накладные расходы									233181						
	Сметная прибыль									122048						
	НДС 20%									567367						
	ВСЕГО по смете									3404203					989.5	

Составил:  О.Н. Ковалёва
 (должность, подпись, расшифровка)