

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель МКУ "Управление
капитального строительства"

Р.В. Степанов
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ "Березовская СОШ"

Е.Г. Хомченко
2021 г.



с. Елга

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт отолпления и замену кровельного покрытия "Елгинская ООШ" филиала МКОУ "Березовская СОШ"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2 005 743,60 руб.

Средства на оплату труда _____ 276 416,00 руб.

Сметная трудоемкость _____ 951,86 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборуд.	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.			Осн. З/п	Эк. Маш.				З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отопление																
42	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,664 166,4/100	739,32	640,59	49,37			1230	1066	62		65,3	108,66	
43	ТЕР16-02-001-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,828 (41,472/100)	7012,2	364,98	75,44	2,23		5806	302	62	2	32,97	27,3	

Гранд-СМЕТА

44	ТЕР16-02-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопро вода	0,00828 <i>(41,4*2)/100/100</i>	5794.17	364.98	75.44	2.23		48	3	1		32.97	0.27
45	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм <i>23,00 = 172,39 - 0,0011 x 23 666,28 - 2 x 59,44 - 0,002 x 2 241,00</i>	1 шт.	4	23	15.35	6.3			92	61	25		1.47	5.88
46	Прайс ООО "Водолей"	Кран стальной шаровый под приварку AquaLine ДУ-50 Ру-4,0МПа AQ0901050	шт	4	1450					5800					
47	ТЕРр65-15-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопро вода	0,51 <i>(34*1,5)/100</i>	2555.52	909.97	76.6	1.49		1303	464	39	1	89.3	45.54
48	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм <i>21,51 = 122,63 - 0,0011 x 24 015,74 - 2 x 35,11 - 0,002 x 2 241,00</i>	1 шт.	68	21.51	15.35	4.82			1463	1044	328		1.47	99.96
49	Прайс ООО "Водолей"	Кран шаровой с накидной гайкой 227 Basic (- бабочка,сальник) Ду-15	шт	68	395					26860					
50	ТЕР18-03-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Установка радиаторов <i>2 144,99 = 54 120,99 - 100 x 519,76</i>	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,72468 <i>((27*12*0,198)+(7*6*0,198))/100</i>	2144.99	676.34	351.66	19.02		1554	490	255	14	65.6	47.54

Гранд-СМЕТА

44	ТЕР16-02-001-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,00828 (41,4*2)/100/100	5794.17	364.98	75.44	2.23		48	3	1		32.97	0.27
51	Прайс ООО "Водолей"	Радиатор биметаллический Rifar Base 500/100 12-секционный (197 Вт)	шт	27	10000					270000					
52	Прайс ООО "Водолей"	Радиатор биметаллический Rifar Base 500/100 6-секционный (197 Вт)	шт	7	5000					35000					
53	Прайс ООО "Водолей"	Комплект универсальный d-42 Ду-20 для алюминиевого радиатора (3 кронштейна)	шт	34	200					6800					
Разные работы															
54	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,174 (166,4+51)/100	164.65	67.08	44.75			358	146	97		5.01	10.89
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2019 г Объекты образования. Школы. 2 зона (г.Ачинск) ОЗП=27,33; ЭМ=8,36; ЗПМ=27,33; МАТ=4,72)										494496	106122	9038	574		346.04
Накладные расходы										93094					
Сметная прибыль										54072					
Итого по разделу 2 Отопление										641662					346.04
Раздел 2. Кровля															
55	ТЕРр58-17-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	4,5276 (7,7*2*29,40)/100	220.7	218.78	1.92			999	991	8		24.39	110.43

Гранд-СМЕТА

44	ТЕР16-02-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопро вода	0,00828 (41,4*2)/100/100	5794.17	364.98	75.44	2.23		48	3	1		32.97	0.27
56	ТЕР46-04-007-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Разборка карнизов	100 м2	0,2352 (29,4*2*0,4)/100	680.22	479.88	200.34	91.24		160	113	47	21	51.6	12.14
57	ТЕР46-04-006-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О прим.	Разборка деревянных фронтонов	100 м2	0,338 (16,9*2)/100	475.55	254.62	220.93	101.64		161	86	75	34	29.3	9.9
58	ТЕРр58-18-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяем ой обрешет ки	4,5276 (7,7*2*29,40)/100	1210.11	417.7	27.33			5479	1891	124		45.7	206.91
59	ТЕР10-01-008-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,2352 (29,4*2*0,4)/100	6495.98	1402.83	137.93			1528	330	32		143	33.63

Гранд-СМЕТА


44	ТЕР16-02-001-04 Пр.Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,00828 (41,4*2)/100/100	5794.17	364.98	75.44	2.23		48	3	1		32.97	0.27
60	ТЕР10-01-008-04 Пр.Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,338 (16,9*2)/100	6995.34	667.08	157.62			2364	225	53		68	22.98
61	ТЕР12-01-023-01 Пр.Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 1 130,02 = 9 739,56 - 122 x 70,57	100 м2 кровли	4,5276 (7,7*2*29,40)/100	1130.02	382.6	198.66	11.74		5116	1732	899	53	38.53	174.45
62	прайс лист ООО "ПРОФИТ"	Металлочерепица МП Монтеррей Стандарт Полиэстер 25мкм толщ. 0,45мм.	м2	552.4	900					497160					
63	прайс лист ООО "ПРОФИТ"	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	20,58 (29,4*0,4)+(29,4*0,15*2)	690					14200					
64	ТЕРр58-15-1 Пр.Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 599,77 = 610,44 - 0,001 x 10 667,21	100 м труб	0,28 (8*3,5)/100	599.77	599.77				168	168			60.4	16.91

Гранд-СМЕТА

44	ТЕР16-02-001-04 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопро вода	0,00828 <i>(41,4*2)/100/100</i>	5794.17	364.98	75.44	2.23		48	3	1		32.97	0.27	
65	прайс лист ООО ТД "Промком плект"	Воронка водосборная D125/90	шт	8	480					3840						
66	прайс лист ООО ТД "Промком плект"	Труба водосточная D90x3000	шт	8	1700					13600						
67	прайс лист ООО ТД "Промком плект"	Труба водосточная D90x1000	шт	8	690					5520						
68	прайс лист ООО ТД "Промком плект"	Колено трубы D90	шт	16	450					7200						
69	прайс лист ООО ТД "Промком плект"	Колено трубы сливное D90	шт	8	500					4000						
70	прайс лист ООО ТД "Промком плект"	Держатель трубы D90 (саморез)	шт	24 8*3	290					6960						
71	ТЕР12-01-009-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство желобов подвесных <i>2 910,68 = 7 931,20 - 0,452 x 11 107,35</i>	100 м желобов	0,588 <i>(29,4*2)/100</i>	2910.68	308.13	33.76	2.38		1711	181	20	1	31.41	18.47	
72	прайс лист ООО ТД "Промком плект"	Желоб водосточный D125x3000	шт	20	950					19000						

Гранд-СМЕТА

44	ТЕР16-02-001-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопро вода	0,00828 (41,4*2)/100/100	5794.17	364.98	75.44	2.23		48	3	1		32.97	0.27
73	прайс лист ООО ТД "Промком плект"	Держатель желоба D125x280	шт	60 20*3	160					9600					
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2019 г Объекты образования. Школы. 2 зона (г.Ачинск) ОЗП=27,33; ЭМ=8,36; ЗПМ=27,33; МАТ=4,72)										810610	166359	12616	3361		605.82
Накладные расходы										137732					
Сметная прибыль										81449					
Итого по разделу 3 Кровля										1029791					605.82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2019 г Объекты образования. Школы. 2 зона (г.Ачинск) ОЗП=27,33; ЭМ=8,36; ЗПМ=27,33; МАТ=4,72)										1305106	272481	21654	3935		951.86
Накладные расходы										230826					
Сметная прибыль										135521					
ВСЕГО по смете															
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										745913					951.86
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										925540					
Итого										1671453					951.86
В том числе:															
Материалы										1010971					
Машины и механизмы										21654					
ФОТ										276416					
Накладные расходы										230826					
Сметная прибыль										135521					
НДС 20%										334,290.60					
ВСЕГО по смете										2,005,743.60					951.86


 Составил: _____ П.В. Степанов
 (должность, подпись, расшифровка)